

泉州市丰泽区人民防空办公室文件

泉丰人防〔2023〕1号

泉州市丰泽区人民防空办公室关于黎明职业大学产教融合实训大楼项目易地修建防空地下室的公示

一、项目概况

项目名称：黎明职业大学产教融合实训大楼

项目代码：2020-350503-83-01-012658

建设地点：丰泽区通港西街298号黎明职业大学校内

建设单位：黎明职业大学

设计单位：中建海峡建设发展有限公司

地质勘察单位：浙江中材工程勘测设计有限公司

项目基本情况：黎明职业大学产教融合实训大楼位于黎明职业大学扩建校区（三期用地）的北侧山坡上，地面上建筑由1#

楼、2#楼共两栋组成，本项目计容建筑面积 32839.48 m²，应建人防面积 1970.37 平方米。该项目北侧为宝珊花园，高差达 24 米，东侧地下横穿东海隧道，山顶处为赤山水库，南侧为赤山水库排洪渠，西侧为约 50 米悬崖，悬崖下为鱼塘。

二、公示时间

2023 年 1 月 20 日至 2 月 2 日（七个工作日）

三、公示内容

依建设单位申请，由我办召集建设单位、勘察单位、设计单位，特邀五名专家召开该项目的防空地下室易地建设论证会。根据《福建省人民防空条例》和《福建省防空地下室易地建设管理办法》相关规定，该项目因地质、地形、地势等原因，经五位专家合议认为不宜修建防空地下室（专家意见：1. 根据场地现状地形，场地地势北高南低，高差约 18m，场地北侧与宝珊花园相邻，坡底 2#楼场地整平标高 34.30m，整平后将于北侧形成最大高度约 20m 的挖方边坡，当设人防地下室时，将加大边坡开挖高度，边坡的稳定性对北侧宝珊花园有较大影响，破坏后果严重，场地地形不利于人防工程建设。2. 根据场地工程地质条件，场地中风化花岗岩埋藏较浅，场地整平后，大部分中风化花岗岩直接出露地表，人防地下室修建过程中，中风化基岩开挖难度较大，当采用爆破开挖等施工工艺时，爆破震动对边坡的稳定性及坡顶已建建筑产生较大的安全隐患，易引起边坡、基坑失稳。3. 场地东侧与下穿东海隧道相邻，基坑土石方开挖及支护施工对隧道结构产

生一定的安全隐患。综上所述,根据《福建省人民防空条例》(2016修订版)第十四条第一项有关规定,黎明职业大学产教融合实训大楼受场地地形、工程地质条件限制,及已有的建(构)筑物影响,本场地的地形条件及地质条件不适宜就地修建防空地下室,建议易地修建防空地下室。),现特向社会公示。有异议,请在公示期间内向我办书面反馈。如要求听证,应在公示期限内书面向我办提出申请(书面反馈(申请)意见递送时间或邮戳日不应超过公示期的最后一天 24:00,逾期视为无效意见。书面意见应注明联系人真实姓名、联系电话、联系地址)。

四、联系方式

电话: 0595-22584185

地址: 泉州市丰泽区田安南路 637 号丰泽建设大厦 5 层

邮编: 362000

泉州市丰泽区人民防空办公室

2023 年 1 月 20 日

泉州市丰泽区人民防空办公室

2023 年 1 月 20 日印发
